

**Comune di TAORMINA**  
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di pulizia del canale di gronda e di un tratto del torrente Spagnuolo, siti nella frazione di Trappitello

**COMMITTENTE:**

Taormina, 21/10/2019



**IL TECNICO**

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.01.05.001	<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m<sup>3</sup>, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p><b>Canale di Gronda</b></p>		880,00	3,500	0,250	770,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					770,00	4,99	3'842,30
2 N.P. 1	<p>Pala Meccanica. compreso operatore, consumi carburante, etc.</p> <p><b>Torrente Spagnuolo</b></p> <p>giorni</p>	4,00			7,000	28,00		
	SOMMANO h					28,00	50,00	1'400,00
3 O.C.	<p>Operaio Comune</p> <p><b>Torrente Spagnuolo</b></p> <p>giorni</p>	4,00			7,000	28,00		
	SOMMANO h					28,00	21,89	612,92
4 01.02.05.001	<p>trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m<sup>3</sup> di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano</p> <p><b>Canale di Gronda</b> (chilometri 5) Vedi voce n° 1 [m<sup>3</sup> 770.00]</p> <p><b>Torrente Spagnuolo</b> (chilometri 5) mc. 45</p>	5,00				3'850,00		
		5,00			45,000	225,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup> x km					4'075,00	0,53	2'159,75
5 01.02.05.001	<p>trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente</p>							
	A RIPIARTARE							8'014,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'014,97
	<p>acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m<sup>3</sup> di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano</p> <p><b>Canale di Gronda</b> (chilometri 20) Canne ( ton. 15 )</p>	20,00			15,000	300,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup> x km					300,00	0,53	159,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'173,97
	T O T A L E euro							8'173,97
	Taormina, 21/10/2019							
	<p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> <p style="text-align: center;"><i>Sorbello Carmelo Roberto</i></p>							
	A RIPO RTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<b>RIPORTO</b>	
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
Lavori euro	8'173,97
Oneri per la Discarica (Terra Kg. 1.304.000 x € 0,012) euro	15'648,00
Oneri per la Discarica (Canne Kg. 15000,00 x € 0,10) euro	1'500,00
Sommano euro	25'321,97
I.V.A. del 22,00 % euro	5'570,83
<b>TOTALE euro</b>	<b>30'892,80</b>
<p>Taormina, 21/10/2019</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> <p style="text-align: center;"><i>Sorbello Carmelo Roberto</i></p> 	
<b>A RIPORTARE</b>	