

Intervento piano primo SALA PASSEGGINI												
N.	Cod.	Lavori	Unità	Giorni	ore	larg.	lung.	H/peso tot. mq.	Unità di Misura	Quantità	Prezzo	Totale
1	21.1.10	Picchettatura soffitto stanza Passeggini				5	5	25,00	mq.	1,00	€ 3,28	€ 82,00
2	21.1.11	Rimozione intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo , compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto (soffitto Sala Passeggini)				5	5	5		125,00	€ 3,94	€ 492,50
3	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante : asportazione della parte degradata... (sala Passeggini)				5	5		mq.	25	€ 93,59	€ 2.339,75
4	12.3.4	Controsoffitto in cartongesso e pannellatura a led per illuminazione (sala Passeggini)				5	5	25	mq.	25,00	€ 34,00	€ 850,00
5		Preparazione sottofondo terrazza							cad.	4,00	€ 95,00	€ 380,00
									mq.	140,00	€ 6,00	€ 840,00

