COMPUTO METRICO LUNGOMARE MAZZEO 2017

n.	cod.	OGGETTO	unità	quantità	Euro	Tot.
1	21.1.15	**Rimozione** di opere in ferro, quali ringhiere, grate e cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	mq.	30,00	€ 7,41	€ 222,30
2	7.1.1.	Fornitura di opere in ferro in **profilati scatolari** di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	al Kg.	80,00	€ 3,47	€ 277,60
3	7.1.2.	Fornitura di opere in ferro in **profilati pieni** di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	al Kg.	80,00	€ 3,09	€ 247,20
4	11.5.1	**Verniciatura** di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq.	243,50	€ 22,80	**€ 5.551,80**
5	**N.P. 1**	**RIPRISTINO AIUOLA** - Demolizione pavimentazione, scavo, rifacimento massetto e posa pavimentazione.	cad.	15,00	€ 400,00	**€ 6.000,00**
6	**N.P. 2**	**Realizzazione segnaletica orizzontale, in ottemperanza dell'ordinanza n. 73 del 06.07.2016**	a corpo	1,00	€ 500,00	**€ 500,00**
				Totale lavori		€ 12.298,90
				I.V.A. 22 %		€ 2.705,76
				TOTALE		**€ 15.004,66**
				SI ARROTONDA		***€ 15.000,00***

Taormina 06.06.2017

Per l'Ufficio Tecnico,

Ramona Pantuso

COMUNE DI TAORMINA * Prov di Messina *

N.P. 1	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Ripristino aiuola *- demolizione pavimentazione, scavo, rifacimento massetto, pavimentazione.*				
Cod,	**Lavori**				
01.03.04	Demolizione pavimento	mc.	0,576		
	detrarre aiuola	mc.	0,064		
		mc.	0,512	€ 18,30	€ 9,37
01.01.09	Scavo a sezione obbligata eseguita a mano	mc.	0,576		
	detrarre aiuola	mc.	0,064		
		mc.	0,512	€ 146,70	€ 75,11
03.01.01.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate, etc.	mc.	0,864		
	detrarre aiuola	mc.	0,096		
		mc.	0,768	€ 115,20	€ 88,47
	Sommano lavori				**€ 172,95**
	materiale				
	Fornitura di lastrame in porfido per pavimentazione esterna	mq	5,76		
	detrarre aiuola	mq	0,64		
		mq	5,12	€ 9,00	€ 46,08
	Collante	a corpo	0,50	€ 16,80	€ 8,40
	Sommano materiali				**€ 54,48**
	manodopera				
	Operaio Specializzato	ore	2	€ 25,48	€ 50,96
	Operaio Comune	ore	2	€ 21,48	€ 42,96
	Somma manodopera				**€ 93,92**
					€ 321,35
		Incidenza costo della sicurezza 2%			€ 6,43
		Spese Generali 13 %			€ 41,78
		Utile Impresa 10 %			€ 32,14
		PREZZO DI APPLICAZIONE UNI			**€ 401,69**
		Si arrotonda ad			**€ 400,00**
		PREZZO TOTALE DI APPLICAZI			**€ 400,00**

Taormina 06.06.2017

COMUNE DI TAORMINA * Prov di Messina *

Per l'Ufficio Tecnico
Ramona Portuna

N.P. 2	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo parziale	Importo
	Realizzazione segnaletica orizzontale, in ottemperanza dell'ordinanza n. 73 del 06.07.2016					
	materiale					
	Fornitura di vernice permanente per delimitazione zona inerdetta alla sosta.	a corpo	1	€ 260,00	€ 260,00	**€ 260,00**
	manodopera					
	Operaio Specializzato	ore	3	€ 25,48	€ 76,44	
	Operaio Comune	ore	3	€ 21,48	€ 64,44	
	Somma manodopera				**€ 140,88**	**€ 140,88**
				TOTALE		**€ 400,88**
		Incidenza costo della sicurezza 2%			€ 8,02	
		Spese Generali 13 %			€ 52,11	
		Utile Impresa 10 %			€ 40,09	
		PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO			**€ 501,10**	
		Si arrotonda ad			**€ 500,00**	
		PREZZO TOTALE DI APPLICAZIONE cad.			**€ 500,00**	

Taormina 06.06.2017

COMUNE DI TAORMINA * Prov. di Messina *

Per l'Ufficio Tecnico
Ramona Fontana